


Análise dos Resultados			BR 009	
Serviço	Pintura Externa; selador; com conferência da quantidade recebida; aplicada sobre argamassa; com selador; 2 demãos; aplicada com trincha/rolo.		Código: 35.21.1.1.1.2.2.0	
Material	Selador		Código: 21.00.00.00.00	
Indicador Global perdas/consumo		Por serviço:	-42 %	0,18 kg/m²
Indicadores Parciais	Diferença percentual entre a quantidade paga e a recebida			-

Valores de referência adotados - Justificativa

Valor de referência adotado para o selador foi o seguinte: 300 kg/m², Dado fornecido pelo fabricante.

Fluxograma do Processo



Observações:

O selador é utilizado nesta obra para preparar a base que irá receber o revestimento texturizado, é dada apenas uma demão do mesmo nas fachadas que irão receber a textura. O consumo do mesmo tem-se apresentado com valor inferior ao fornecido pelo fabricante, tal fato pode estar relacionado com as características da base, uma vez que na embalagem constam valores de consumo em função do tipo de base que receberá o selador e não constavam valores para o tipo encontrado na obra – fachada externa preparada com chapisco e reboco desempenado, sendo adotado valores adaptados, indicados pelo fabricante.

O material vêm acondicionado em latas, contendo 30 Kg do produto.

Com relação a diferença entre a quantidade paga e a recebida, devemos ressaltar que a construtora só paga o que recebe.