


Análise dos Resultados			BR 061
Serviço	Revestimento Cerâmico – fachada, placas cerâmicas, com conferência da quantidade recebida	Código: 38.16.1.0.0.0.0.0	
Material	Placa cerâmica 10 x 10 cm	Código: 16.05.00.00.00	
Indicador Global perdas/consumo		Por serviço	13 %
Indicadores Parciais		Diferença percentual entre a quantidade paga e a recebida	98,69un/m2
			0 %

Valores de referência adotados - Justificativa

Dimensões; 10 x 10. Espessura de junta: 7 mm. Consumo: 87,34 un / m²

Fluxograma do Processo



Observações

A empresa paga apenas o que solicita, neste caso, recebeu uma quantidade inferior ao pedido, causando uma diferença entre a quantidade paga e recebida.

○ material foi estocado adequadamente.

○ corte foi realizado no local de execução.


Durante as visitas de acompanhamento detectou-se uma quantidade considerável de cerâmica que havia sido removida da fachada depois de assentada, o que pode ter contribuído para este percentual de perda calculado.

Análise dos Resultados			BR 073	
Serviço	Revestimento cerâmico de fachada – placas cerâmicas, com conferência da quantidade recebida		Código: 38.16.1.0.0.0.0	
Material	Placa cerâmica (pastilha) 10x10cm		Código 16.05.00.00.00	
Indicador Global perdas/consumo		Por serviço	19 %	119,08 un/m2
Indicadores	Diferença percentual entre a quantidade paga e a recebida			0 %
Parciais	Percentual de peças cortadas			0 %

Valores de referência adotados - Justificativa

O valor de CM/QS foi o especificado pelo fabricante.

Fluxograma do Processo



Observações


Durante o assentamento da cerâmica evitou-se o corte das placas compatibilizando a área a ser executada com a variação das distâncias das mesmas.

Análise dos Resultados			BR 073	
Serviço	Revestimento cerâmico de fachada – placas cerâmicas, com conferência da quantidade recebida		Código: 38.16.1.0.0.0.0.0	
Material	Placa cerâmica (Pastilha) 7,5x7,5cm		Código 16.21.00.00.00	
Indicador Global perdas/consumo		Por serviço	5 %	185,85 un/m2
Indicadores	Diferença percentual entre a quantidade paga e a recebida			0 %
Parciais	Percentual de peças cortadas			0 %

Valores de referência adotados - Justificativa

O valor de CM/QS foi o especificado pelo fabricante.

Fluxograma do Processo



Observações

Esta placas revestiam os pilares da entrada do edifício. Aqui também não nenhum corte, mas da mesma forma o restante do material foi doado ao condomínio.