


Análise dos Resultados			BR. 010	
Serviço	Revestimento interno - Reboco – Argamassa parcial ou totalmente produzida fora do canteiro de obras, sem conferência da quantidade recebida	Código:	22.11.2.0.0.0.0	
Material	Argamassa parcial ou totalmente produzida fora do canteiro, com adição de aglomerante, para reboco	Código	11.01.01.03.00	
Indicador Global perdas/consumo		Por serviço	13 %	46.88 kg/m2
Indicadores Parciais	Diferença percentual entre a quantidade paga e a recebida			0 %
	Variação da massa média real sacos em relação à nominal			-
	Percentual de sacos rasgados no recebimento			0 %

Valores de referência adotados – Justificativa

O valor adotado de CM/QS foi fornecido pelo engenheiro da obra.

Fluxograma do Processo



Observações

A construtora possui uma indústria que produz as argamassas industrializadas.

A argamassa é fornecida em sacos de rafia (sem identificação do produto). A identificação do mesmo é feita pela diferença de massa. O cimento da argamassa encontrava-se no interior do saco de rafia protegido por uma embalagem de PVC. Pode-se observar que esta embalagem não era ideal, uma vez que foi encontrado cimento espalhado e com grumos no meio da argamassa.

Prevíamos um desperdício maior no reboco já que a espessura real era o dobro da de projeto. No